

მდინარეების კალაპოტების გასწორხაზოვნების სამუშაოების საორენტაციო ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	შიფრი	განხ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მანქანეჭამები (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13,00
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება 0.65მ3-იანი ექსკავატორით, გრუნტის აღვილზე დაყრით	სრფ	მ3		47300		13151,10		51411,88	64 562,99
	შრომატევადობა		კ/სთ	0,0142	671,66	19,58	13151,10			
	ექსკავატორი 0.65მ3-იანი	13-116	მ/სთ	0,0308	1456,84			35,29	51411,88	
2	ექსკავატორით ამოღებული გრუნტის (II კატეგორია) გადაადგილება 96კვტ-იანი ბულდოზერით 80 მეტრზე	სრფ	მ3		47300				80971,43	80 971,43
	ბულდოზერი 96კვტ-იანი	13-140	მ/სთ	0,03287	1554,75			52,08	80971,43	
3	მდინარე კინტრიშის ძველი კალაპოტის შევსება და მოსწორება. გადაადგილება 96კვტ-იანი ბულდოზერით 80 მეტრზე	სრფ	მ3		35000				59915,44	59 915,44
	ბულდოზერი 96კვტ-იანი	13-140	მ/სთ	0,03287	1150,45			52,08	59915,44	
	<b>ჯ ა მ ი</b>									<b>205 449,85</b>
	<b>ზედნადები 10%</b>									<b>20 544,99</b>

	ჯამი									225 994,84
	გეგმიური 8%									18 079,59
	ჯამი									244 074,43
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%									7 322,23
	ჯამი									251 396,66
	ტექნიკური ზედახედველი 1%									2 513,97
	ჯამი									253 910,63
	დღგ 18%									45 703,91
	ჯამი									299 615

შეადგინა:

ნ.აფხაზავა